

**PROYECTO DE TERMINACIÓN, POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS  
DE URBANIZACIÓN PENDIENTES EN EL A.T. 8 B "COPRASA" RELATIVAS A LA  
PARCELA "J.A. 8,13/1" DESTINADA A JARDÍN DE USO Y DOMINIO PÚBLICO**

EMPLAZAMIENTO:

Parcela JA.8.13/1

BURGOS

PROPIEDAD:

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

**4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1**

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

## CAPITULO 1: DEMOLICIONES

1.1	M2 de Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigón, bordillos, ríogolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.	SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.	6,63
1.2	M2 de Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso cortes de pavimento terminación, refino y preparación de la superficie resultante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.	CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	4,76
1.3	Tn. de Transporte de escombros mezclado o sucio a gestor autorizado, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.	DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	12,49

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

## CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1	Excavación en la traza, en cualquier tipo de terreno, incluso refino, humectación, compactación de la explanada y carga sobre camión de los terrenos resultantes de la excavación. Terminado.	DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	2,56
2.2	Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones del entorno de la obra, incluso carga del material, transporte en obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.	SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.	6,16
2.3	M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de préstamos, incluso canon de adquisición, excavación y carga del material, transporte a obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.	TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	13,56
2.4	M3 de Transporte de material procedente de las excavación a vertedero autorizado en zonas de difícil acceso, incluso canon de vertido, medido según seccion tipo sin esponjamiento.	CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	5,97

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

## CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1	M3 de Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 según PG3, extendida, humectada y compactada, utilizando la maquinaria precisa para el tajo a ejecutar, evitando de esta manera posibles deterioros en las infraestructuras existentes. Totalmente terminado.	TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	31,59
3.2	m2 Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30mm. de 15 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado.	CATORCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS.	14,03
3.3	Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas.terminada.	DIECIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	18,29
3.4	Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño medio de arido de 30 mm. de 17cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas.terminada.	DIECIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	18,29
3.5	Pavimento continuo de caucho, color a determinar en obra por la dirección facultativa, para una altura libre de caída entre 0,60 y 2,00m con espesor suficiente para cumplimiento de la normativa UNE-EN 1177, sobre revestimiento de superficie de zonas de juegos absorbentes al impacto. Totalmente terminado.	CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.	106,60

Código	Descripción	Precio
3. 6	M2 de Pavimento formado por losa tipo Augusta de hormigón monocapa según Norma UNE-EN 1338, de 20x10x8 cm., 20x20x8, colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre base silícea de garbancillo 3-6, de espesor de 4 cm, relleno cuidadoso de juntas mediante arena silícea y juntas de dilatación cada 25m2. Totalmente terminado	TREINTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.  39,07
3. 7	Pavimento formado por losa granítica clases UNE UT-11T-B-I según Norma UNE-EN 13748-2, de 60x40x6,0 cm. o 20x20x6,0 cm , acabado abujardado mecánico o granallado, colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre mortero de cemento M-5 de consistencia plástica, incluso aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, relleno cuidadoso de juntas y juntas de dilatación cada 25m2 rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado	TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  34,94
3. 8	M2 de Pavimento formado por adoquín prefabricado recto de hormigón (rojo o negro ) de 20x10x8 cm., marcado K-B-I, incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5 ,para asiento, y aplicación de lechada en la cara oculta del adoquín justo antes de su colocación, recebado de juntas. Totalmente terminado.	VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.  21,49
3. 9	M.I. de Rigola de hormigón fabricada "in situ" de 40 cm. de anchura, junto a bordillo existente, de hormigón HM-20/p/30/X0 vibrado, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	QUINCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.  15,26

Código	Descripción	Precio
3.10	M.I. de Bordillo prefabricado de hormigón para encintados, tipo A-1, según Norma UNE-127025, de 20x14x100 cm., incluso excavación manual, cimientado de hormigón HM-20/P/X0 y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.	QUINCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  15,64
3.11	Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 20x10x100 cm., incluso excavación manual, cimientado de HM-20/P/30/X0 incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.	VEINTIDOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.  22,17
3.12	Bordillo de granito para jardín, acabado abujardado en sus caras vistas, de 25x8x100 cm., incluso excavación manual, cimientado de HM-20/P/30/X0 con refuerzo de hormigón en lado del jardín, incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.	VEINTISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS.  27,03
3.13	M/2 de Pavimento de celosía de hormigón prefabricado, totalmente colocado.	VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.  27,66
3.14	Pavimento calizo permeable, sobre zahorra existente, a base de grava y arena caliza según pliego y estabilizador (6kg/tn) ejecutada en tongadas de 4cm de espesor según Pliego de prescripciones técnicas, incluso escarificado, preparación y riego de superficie existente, extendido de la mezcla de suelo con estabilizante, completamente terminado, incluso protección mientras dure el curado.	CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS.  193,23

Código	Descripción	Precio
3.15	Tn. de Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12) , con árido silíceo u ofítico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.	SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.  77,58
3.16	Tm. Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20) , con árido calizo, incluso corte de juntas. Totalmente terminado.	SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.  71,45
3.17	M2 de Riego de imprimación con una dotación de 1 Kg por m² de emulsión C50BF4 IMP, incluso barrido previo, preparación de la superficie y protección de bordillos. Terminado.	CERO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.  0,43
3.18	m2 Riego de adherencia con una dotación de 0,5 Kg por m² de emulsión C60B3 ADH, incluso protección de bordillos. Terminado.	CERO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.  0,35
3.19	Ud. de Rebaje de bordillo para acceso de vehículos en recta, formado por losas de granito de 80 x 40 x 9 cm., incluso sub-base de zahorra artificial, base de HM-20/P/30/IIb, bordillo de granito curvo, mortero de asiento y rejuntado, y enlechado de juntas. Totalmente terminado.	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMO.  381,41

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

## CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

4.1	m. de tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Totalmente Instalada y probada.	TREINTA EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	30,29
4.2	m. de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Totalmente Instalada y probada.	CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.	46,08



Código	Descripción	Precio
4. 3	<p>Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANEALCOR, para tubería de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono reductor, cuyo fondo se fabrique mediante base plástica estanca equipada con la junta de estanqueidad, hormigonada la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico. Las acometidas se realicen in situ mediante clips elastoméricos, a definir en número y dimensión dependiendo del número de acometidas a pozo según la definición del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede terminado mediante relleno y compactación lateral del mismo en torno al pozo hasta el grado exigido, y un acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Excluida la obra civil.</p>	<p>SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.</p> <p>750,16</p>
4. 4	<p>M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refinado, compactación del fondo y carga en camión.</p>	<p>CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.</p> <p>4,13</p>

Código	Descripción	Precio
4. 5	M3 de Relleno localizado en zanjas, con zahorra artificial "todo uno", incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.	DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 17,55
4. 6	Tn. de Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.	CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 5,86
4. 7	ud. Sumidero sifónico según normalización con marco y rejilla abatible de fundición, tipo ISS10, de 50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm <sup>2</sup> , y piezas especiales de conexión. Totalmente terminado.	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 295,41
4. 8	Ud. de Sumidero y colocación de sumidero sifónico desmontable de pvc 20*20 cm. a colocar bajo el solado, incluso protección con geotextil y conexión a red o sumidero de hormigón.	NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 91,89
4. 9	Canaleta de drenaje superficial y desagüe con sistema de reja atornillada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x250x300 mm. de medidas exteriores, el canal viene con una pendiente lineal incorporada del 1%. Seguridad antilevantamiento y antirroído, rejilla de fundición dúctil clase D-400, con sujeción de 8 ó 2 tornillos inoxidable por metro lineal pactada, colocada sobre cama de arena de río compactada incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.	TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 350,31

Código	Descripción	Precio
4.10	<p>Canaleta de drenaje superficial y desagüe con sistema de reja atornillada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x15x150 mm. de medidas exteriores, el canal viene con una pendiente lineal incorporada del 1%. Seguridad antilevantamiento y antirruído, rejilla de fundición dúctil clase D-400, con sujección de 8 ó 2 tornillos inoxidable por metro lineal pactada, colocada sobre cama de arena de río compactada incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.</p>	<p>CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.</p> <p><b>194,56</b></p>

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

## CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

5.1	Decodificador para cable señal de 2 hilos, tipo Rainbird, totalmente colocado con electroválvula.	OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.	81,72
5.2	Tubería de polietileno de 40mm. 16 ATM de presión de trabajo, para red de riego, incluso piezas especiales, excavación y relleno de zanja. Instalada y probada.	SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	6,59
5.3	Tubería de polietileno para red general de riego, de 50 mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, p.p. de piezas especiales, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.	SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.	7,62
5.4	Tubería de polietileno para red general de riego, de 75 mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, incluso P.P de manguito de unión para sistema electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho de arena, montaje soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.	DIEZ EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	10,64
5.5	Electroválvula de 2" 200 PGA, incluso llave de corte de 2" totalmente colocada y solenoide de 9V	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.	146,35

Código	Descripción	Precio
5.6	Difusor emergente de 55 a 60 mm. de 1 a 3m. de alcance, conexión a la red de 1/2", con muelle retractil y filtro, caudal regulable, boquilla sectorial intercambiable, incluso anclaje de hormigón y piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y regulado.	DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.  <b>10,56</b>
5.7	Canalización de un tubo P.E.A.D. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm <sup>2</sup> , para accionamiento de válvulas, incluso excavación, relleno, tendido y conexionado.	CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.  <b>5,35</b>
5.8	Entronque a la red de Alumbrado Público para conexionado de electroválvulas de riego, totalmente instalado y funcionando.	CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.  <b>168,26</b>
5.9	Acometida a la red general existente. Terminada y probada.	CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.  <b>46,22</b>

Código	Descripción	Precio
5.10	Conexión a red de abastecimiento de diámetro 200 mm. con pieza en "T", válvula de compuerta de cierre elastico precintable tipo belgicast DN-100 PN-16 en comienzo y final de acometida, tal como se indica en los planos de detalle, filtro desmontable DN-100 de apertura superior protegido con pintura Epoxi, contador DN-50, carretes y adaptadores, válvula antirretorno DN-100 PN-16, dessagüe a red de saneamiento incluso arqueta semienterrada, construida con fábrica de ladrillo de 1/2 asta con aislamiento termico de 4cm. de poliuretano en paredes, techo y puertas, garantizando una temperatura mínima de 5º, instalando un radiador si fuera necesario, colocado sobre solera de HM-20/P/30//IIb, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, tapa de fundición según normalización del ayuntamiento, incluso excavación de la misma, y transporte de los materiales sobrantes a vertedero. Totalmente terminado, instalado y probado.	MIL CIENTO SESENTA EUROS.  1.160,00
5.11	Trabajos de búsqueda y localización de la red de riego existente, incluso el cableado necesario desde el programador existente hasta las nuevas electroválvulas.	OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS.  850,00
5.12	Sistema de riego radicular consistente en carcasa circular construida en polimero plástico de alta densidad con inhibidores resistentes a rayos UV, con inundador Rain bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar a tubería, piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y probado	CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.  52,17

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

## CAPITULO 6: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

6.1	Ud. de Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, incluso marco y tapa de fundición ductil de cierre estanco, con sellado de hormigón antirrobo. Enfoscada y totalmente terminada.	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	294,99
6.2	M.I. de Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado.	VEINTE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.	20,70
6.3	M.I. de Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado.	DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	18,45
6.4	M.I. de Conductor de cobre flexible de 4x6 mm <sup>2</sup> , de sección, tipo DN-K para una tensión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbrado existentes.	CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	4,29
6.5	M.I. de Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm <sup>2</sup> , para la red de tierra. Totalmente instalado	TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	3,91

Código	Descripción	Precio
6.6	Ud. de Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero cobrizado según R.E.B.T. Totalmente instalada y comprobada.	DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 17,57
6.7	Cimentación de columnas de 60x60x70, en hormigón en masa de 20 N/mm <sup>2</sup> de Fck con T.M. de árido 30 MM, incluso excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado.	CIENTO SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 106,47
6.8	Columna 6 m. tipo Jovir, fabricadas en acero al carbono S275Jr según UNE-EN 10025 y fabricación conforme a la norma UNE EN 40-5 y galvanizadas por inmersión en caliente. Fustes cilíndrico de sección circular. Con placa base, cerco de refuerzo y cuatro cartelas. La unión entre la placa base y la cimentación se realizará mediante cuatro pernos de acero. Totalmente instalada.	QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS. 581,03
6.9	Ud. de Luminaria tipo Metronomis LED Cone Fluid (BDS 670 LED JB/730 I MDS 5000 lm ) de Philips o equivalente, con carcasa de aluminio de alta presión, cubierta óptica de policarbonato, reforzada contra UV, grado de hermeticidad IP66, 3000 K, potencia 30W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente instalada y probada.	MIL TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 1.031,46
6.10	ACOMETIDA A CENTRO DE MANDO, formada por cable tres conductores más neutro, tipo RV 0,6/1 KV unipolar de Aluminio, de 50 mm <sup>2</sup> de sección, incluso montaje bajo tubo de PVC corrugado de 160 mm de diámetro. Totalmente instalado y conexionado. Incluso empalme con línea existente.	VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 20,85



Código	Descripción	Precio
6.11	Realización de pruebas finales, inspección a realizar por un organismo de control autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad Autónoma y boletín de la instalación para aumento de la potencia a un total de 20.780 W, para la potencia total instalada tras la reforma.	MIL EUROS.  1.000,00
6.12	Tramitación de expediente administrativo de legalización de la instalación de alumbrado ante los organismos competentes, incluyendo la redacción de los documentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación, pruebas, boletines y homologación con el Servicio de Ingeniería del Ayuntamiento de Burgos.	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.  1.553,40

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

## CAPITULO 7: JARDINERÍA

7.1	Siembra de césped en superficies menores de 100 m <sup>2</sup> , con mezcla de semilla a definir por la D.O., (Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.	TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	3,58
7.2	Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30m. mediante rotobateado, escarificado, o cavado. Terminado.	UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	1,48
7.3	M3 Tierra vegetal, con un contenido en materia orgánica superior al 8%, exenta de arcillas, incluso preparación de la superficie existente mezclando compost procedente del eco-parque de Burgos (2kg/m <sup>2</sup> en 25cm.), extendido, refino manual, y retirada de piedras. Terminado.,	DIEZ EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	10,49
7.4	Compost procedente del Ecoparque de Burgos, en una dotación de 2 kg/m <sup>2</sup> , extendida y completamente acabada.	CERO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS.	0,28
7.5	Arce (Acer Saccharinum) de 14/16 cm. de circunferencia, colocado en jardines.	OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.	86,51
7.6	Fresno de flor (Fraxinus ornus) de 16/18 cm. de circunferencia, colocado en jardines.	CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	193,67
7.7	Ciprés Sempervirens (Cupressus Sempervirens) de 200/250 cm. de altura, colocado en jardines.	NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.	94,92

Código	Descripción	Precio
7.8	Ginkgo Biloba Fastigiata Blagon suministrado en contenedor de 130l de 350 a 400 cm de altura y plantación de hoyo , incluso apertura del mismo con los medios adecuados, abonado y primer riego.	MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.  1.074,79
7.9	Aucuba Japonica (Aucuba Japonica Thumb) de 60/80 cm. de altura, colocado en jardines.	ONCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.  11,19
7.10	Libocedro (Calocedrus Decurrens) de 175/200 cm. de altura, colocado en jardines.	TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.  39,30
7.11	Abedul Blanco (Betula Pendula verrucosa) de 14/16 cm. de circunferencia, colocado en jardines.	VEINTIDOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS.  22,24

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

## CAPITULO 8: MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

8.1	Ud. de papelera modelo CIBELES, o similar de polietileno con capacidad de 50 litros, cestillo interior realizado en polietileno rotomoldeado. Rayado en relieve del cuerpo con carácter antivandalico, medidas alto 880 x ancho 440 x fondo 330 mm, incluso fleje para anclaje y logo del Ayuntamiento de Burgos.	TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.	390,50
8.2	Suministro y montaje de banco de 1,80m. modelo Neobarconoo o similar, bancada con apoyabrazos de fundición dúctil, asiento y respaldo formado por madera maciza de 35 mm de grosor de madera tropical tratada con protector Lingnus, tornillería de anclajes a los listones de acero inoxidable, anclado mediante dos pernos de acero por pata, tratados con protección antioxidante, incluso realización de orificios en el pavimento y resina epoxi.	QUINIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	501,56
8.3	Conjunto de juego consistente en mini red ancha de la marca Kompan o similar, según planos, totalmente instalado.	CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.	14.163,82
8.4	Balancín tipo "Hopper" de la marca Kompan o similar, según planos, totalmente instalado.	TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	3.477,76
8.5	Muelle tipo "Corredor" de la marca Kompan o similar, según planos, totalmente instalado.	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	1.334,87
8.6	Conjunto de juego consistente en una torre de juego con red de la marca Kompan o similar, según planos, totalmente instalado.	CATORCE MIL VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.	14.022,63

Código	Descripción	Precio
8.7	Balancín tipo "Soporte" de la marca Kompan o similar, según planos, totalmente instalado.	OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 814,98
8.8	Ud. Certificación de las áreas de juegos, zona mayores y zona pequeños.	CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 409,50
8.9	Ud. de Cartel indicativo del Area de Juegos, surface, Medidas 60x40 cm. según modelos homologados, incluso transporte, totalmente instalado.	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMO. 278,81
8.10	Fuente modelo Ayuntamiento de Burgos, conjunto fabricado en fundición, con doble capa de pintura tipo oxirón negro forja, incluso, caño, filtro, pedestal de hormigón, automatizada con pulsador de pie con temporizador, incluso arqueta 40x40, válvula de cierre elástico. Montado y probado. Totalmente conectada a la red de abastecimiento y saneamiento y en servicio.	MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS. 1.470,08
8.11	Señal circular de 650mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia "Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.	CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 177,53

Código	Descripción	Precio
8.12	Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y 3500 mm. de longitud, para la colocación de dos señal (ó cuatro si se colocan tipo "sandwich"), incluso apertura de hueco solera de hormigón mediante taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado.	CIENTO SESENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS.  <b>160,71</b>
8.13	Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimensiones 3,00 X 2,10 m. , con inscripción según indicaciones del Director de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente colocada.	MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS.  <b>1.199,00</b>
8.14	UD. Placa complementaria reflexiva, para señal de 40x20 cm. con lámina antigraffiti, i/p.p. , tornillería, totalmente colocada.	TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.  <b>39,93</b>
8.15	Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza de la superficie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, inscripciones, y líneas de parada.	QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  <b>15,84</b>

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

## CAPITULO 9: SEGURIDAD Y SALUD

9.1	UD. de Seguridad y Salud según E.S. y S.	TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.	3.974,43
-----	--	---	----------

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

## CAPITULO 10: GESTIÓN DE RESIDUOS

10.1	Ud. de Coste de gestión de residuos según anejo.	QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS.	577,28
------	--	---	--------

EL AUTOR DEL PROYECTO



Fdo.: Valentín Álvarez Méndez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
Colegiado nº 12.387